УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием членов СНТ "ЛОСТ"
Протокол от 29 ноября 2025 года

Председатель

_____ /_____/

ПРОГРАММА

по установке дополнительных, замене старых и неработающих фонарей уличного освещения

Общая сумма затрат по программе 202 740 рублей (двести две тысячи семьсот сорок рублей 00 копеек)

Фонари ВСЕГО	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
Светильник светодиодный СКУ-02 серии PRO 70Вт	43	1 600	68 800
Кронштейн ДС - 01	36	300	10 800
Бандажная лента ш20мм	72	99	7 128
Бугель В-20	72	27	1 944
Зажим прокалывающий	72	275	19 800
ПУГВ 1*2,5 - 50 м красный	72	40	2 880
ПУГВ 1*2,5 - 50 м черный	72	39	2 808
Клемма СМК 222-413 с рычагом 3 отв 0,08-2,5мм2	86	30	2 580
Установка светильников	43	2 000	86 000
ИТОГО			**202 740**

Фонари - НЕ РАБОТАЮТ	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
Светильник светодиодный СКУ-02 серии PRO 70Вт	7	1 600	11 200
Кронштейн ДС - 01		300	-
Бандажная лента ш20мм		99	-
Бугель В-20		27	-
Зажим прокалывающий		275	-
ПУГВ 1*2,5 - 50 м красный		40	-
ПУГВ 1*2,5 - 50 м черный		39	-
Клемма СМК 222-413 с рычагом 3 отв 0,08-2,5мм2	14	30	420
Установка светильников	7	2 000	14 000
ИТОГО			**25 620**

Фонари - СТАРЫЕ	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
Светильник светодиодный СКУ-02 серии PRO 70Вт	5	1 600	8 000
Кронштейн ДС - 01	5	300	1 500
Бандажная лента ш20мм	10	99	990
Бугель В-20	10	27	270
Зажим прокалывающий	10	275	2 750
ПУГВ 1*2,5 - 50 м красный	10	40	400
ПУГВ 1*2,5 - 50 м черный	10	39	390
Клемма СМК 222-413 с рычагом 3 отв 0,08-2,5мм2	10	30	300
Установка светильников	5	2 000	10 000
ИТОГО			**24 600**

Фонари - НОВЫЕ	**Кол-во**	**Цена**	**Стоимость**
Светильник светодиодный СКУ-02 серии PRO 70Вт	31	1 600	49 600
Кронштейн ДС - 01	31	300	9 300
Бандажная лента ш20мм	62	99	6 138
Бугель В-20	62	27	1 674
Зажим прокалывающий	62	275	17 050
ПУГВ 1*2,5 - 50 м красный	62	40	2 480
ПУГВ 1*2,5 - 50 м черный	62	39	2 418
Клемма СМК 222-413 с рычагом 3 отв 0,08-2,5мм2	62	30	1 860
Установка светильников	31	2 000	62 000
ИТОГО			**152 520**